


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาใน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ฌ ป่าช้า บ้านห้วยบูน หมู่ที่ ๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **17 กพ. 2563** เป็นเงิน ๕๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางโดยสังเขป ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ฌ ป่าช้า บ้านห้วยบูน หมู่ที่ ๓
 - ๖.๑ แบบบัญชีประมาณราคากลางก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบบัญชีสรุปผลประมาณราคากลาง (ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบบัญชีรายงาน แบบ บก.01
- ๗.๔ แบบบัญชีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสกลนคร เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาย สมคิด ดิษพันธ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นาย จรูญ ภูมิพันธ์ กรรมการ
 - ๗.๓ นาย เพลิงศักดิ์ ไพค่านาม กรรมการ



(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาใน

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาใน

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านห้วยบูน หมู่ 3 ตำบลนาใน อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลนาใน แบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 3/2562

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	691,634.80	1.3064	903,551.70	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานแลท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการมาตรฐาน	1	ป้าย	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น			903,551.70	
	ขออนุมัติใช้เงินประมาณ			903,500.00	
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย



นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเผด็จศึก ไพค่านาม)

(นายจรูญ ภูมิพันธ์)

คณะกรรมการราคากลางได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นเหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสมคิด ดิษพันลำ)

(นายจรูญ ภูมิพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเผด็จศึก ไพค่านาม)

ประมาณการโดย



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)

ตรวจ



(นายจรูญ ภูมิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายไกรทอง ศิริบำรุง)

ปลัดเทศบาล อนุมัติ



(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ประมาณราคากลาง โครงการการก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 9 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้า บ้านห้วยปูน หมู่ 3 ตำบลนาใน อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาใน แบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 3/2562

ประมาณการโดย นายเผด็จศึก ไพค่านาม

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563


ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 ดินถมและปรับแต่งพื้นที่	300	ลบ. ม.	50.00	15,000.00		-	15,000.00	
	1.2 ขุดตอถางป่าขนาดหนัก	1,600	ตร.ม.			5.61	8,976.00	8,976.00	
	1.3 ขุดดินฐานรากและถมคืบ	35	ลบ. ม.	0	-	90.00	3,150.00	3,150.00	
	1.4 ทราฮยาบรองพื้น	6	ลบ. ม.	450	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.5	ลบ. ม.	1,750	2,625.00	436.00	654.00	3,279.00	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	24	ลบ. ม.	1,900	45,600.00	436.00	10,464	56,064.00	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Dia 6 มม. SR 24	199	เส้น	50	9,950.00	10.00	1,990.00	11,940.00	
	- Dia 9 มม. SR 24	130	เส้น	108	14,040.00	21.00	2,730.00	16,770.00	
	- Dia 12 มม. SR 24	71	เส้น	213	15,123.00	30.00	2,130.00	17,253.00	
	- Dia 15 มม. SR 24	142	เส้น	256	36,352.00	46.00	6,532.00	42,884.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	25	กก.	35	875.00	0.00	-	875.00	
	- ไม้แบบ	40	ลบ.ฟ.	400	16,000.00	100.00	4,000.00	20,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน + นั่งร้าน	20	ลบ.ฟ.	400	8,000.00	50.00	1,000.00	9,000.00	
	- ตะปู คละ	30	กก.	38	1,140.00	0.00	-	1,140.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา	80	ตร.ม.	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
	- โครงหลังคาไม้เนื้อแข็ง	120	ลบ.ฟ.	750	90,000.00	170.00	20,400	110,400.00	
	แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์รีดลอน								
	ลายสเปนสีแดงไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	80	ตร.ม.	160	12,800.00		-	12,800.00	
	- ครอบหลังคา ค.ส.ล.	0.75	ลบ.ม.	1,900	1,425.00	436.00	327.00	1,752.00	
3	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา								
	4 มม. โครงไม้คร่าว 1.5 x 3 นิ้ว								
	@ 0.60 x 0.60 ม.	70	ตร.ม.	400.00	28,000.00	70.00	4,900.00	32,900.00	
4	งานเตาเผาศพ								
	- ขุดดิน	15	ลบ.ม.	0.00	-	90.00	1,350.00	1,350.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง(ยอดยกไป)							372,533.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							372,533.00	
	- ทราบดีทรองพื้น	1.5	ลบ.ม.	450.00	675.00	50.00	75.00	750.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.8	ลบ.ม.	1,750	1,400.00	436.00	348.80	1,748.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6	ลบ.ม.	1,900	11,400.00	436.00	2,616.00	14,016.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Dia 6 มม. SR 24	50	เส้น	50.00	2,500.00	10.00	500.00	3,000.00	
	- Dia 9 มม. SR 24	57	เส้น	108	6,156.00	21.00	1,197.00	7,353.00	
	- Dia 12 มม. SR 24	28	เส้น	213	5,964.00	30.00	840.00	6,804.00	
	- Dia 19 มม. SR 24	12	เส้น	435	5,220.00	65.00	780.00	6,000.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5	กก.	35	175.00	0.00	-	175.00	
	- ไม้แบบ	18	ลบ.พ.	400	7,200.00	100.00	1,800.00	9,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน + นั่งร้าน	11	ลบ.พ.	400	4,400.00	50.00	550.00	4,950.00	
	- ตะปู คละ	10	กก.	38.00	380.00	0.00	-	380.00	
5	งานผนังก่ออิฐ								
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟเต็มแผ่น	90	ตร.ม.	500	45,000.00	170.00	15,300	60,300.00	
6	งานตกแต่งผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	100	ตร.ม.	70.00	7,000.00	82.00	8,200.00	15,200.00	
	งานประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์								
	- บานประตูเหล็กขนาด 0.90 x 1.30								
	หนา 6 มม.	1	ชุด	2,500	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- บานประตูเหล็กขนาด 1.30 x 0.50								
	หนา 6 มม.	1	ชุด	2,000	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ช่องลมเหล็กแผ่นบานเลื่อน								
	ขนาด 0.15 x 0.20 หนา 4 ม.	3	ชุด	200	600.00	100.00	300.00	900.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำหรับรับถ่าน								
	ขนาด 0.45 x 1.15 ม.	1	ชุด	650	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- ตะแกรงเหล็กหล่อรองรับศพ	1	ชุด	60,000	60,000.00	2000.00	2,000.00	62,000.00	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผนังเรียบ	80	ตร.ม.	70	5,600.00	82.00	6,560.00	12,160.00	
	- ผนังบัวปูนปั้น	20	ตร.ม.	100	2,000.00	120.00	2,400.00	4,400.00	
	- หน้บ้านบัวปั้นปูน	15	ม.	250	3,750.00	120.00	1,800.00	5,550.00	
	- อะเสบัวปั้นปูน	4	ชุด	250	1,000.00	120.00	480.00	1,480.00	
	- เสาบัวปั้นปูน	14	ม.	200	2,800.00	120.00	1,680.00	4,480.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง(ยอดยกไป)							599,429.80	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							599,429.80	
	- ทับหลังบัวปั้นปูน	36	ม.	120.00	4,320.00	80.00	2,880.00	7,200.00	
	- สันหลังคาบัวปั้นปูน	34	ม.	250.00	8,500.00	120.00	4,080.00	12,580.00	
	- เสาระเบียงบัวปั้นปูน	8	ม.	200.00	1,600.00	120.00	960.00	2,560.00	
	- รวาระเบียงบัวปั้นปูน	28.5	ม.	150.00	4,275.00	100.00	2,850.00	7,125.00	
	- รวบบันไดบัวปั้นปูน	15	ม.	150.00	2,250.00	100.00	1,500.00	3,750.00	
8	ฉาบปูนโครงสร้าง								
	- เสาศาบบนเรียบ	15	ตร.ม.	70.00	1,050.00	82.00	1,230.00	2,280.00	
	- คานฉาบปูนเรียบ	25	ตร.ม.	70.00	1,750.00	82.00	2,050.00	3,800.00	
9	งานตกแต่งผิว								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัด	30	ตร.ม.	350.00	10,500.00	200.00	6,000.00	16,500.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องหินขัด	16	ม.	70.00	1,120.00	50.00	800.00	1,920.00	
	งานตกแต่งบันไดและชานผิวหินขัด	25	ตร.ม.	300.00	7,500.00	150.00	3,750.00	11,250.00	
	- จมูกกันเลื่อนทองเหลือง	30	ม.	30.00	900.00	30.00	900.00	1,800.00	
	- บัวเชิงผนังหินขัด	24	ม.	90.00	2,160.00	70.00	1,680.00	3,840.00	
10	งานทาสี								
	- สีน้ำมัน	6	ตร.ม.	40.00	240.00	30.00	180.00	420.00	
	- สีพลาสติก	80	ตร.ม.	40.00	3,200.00	30.00	2,400.00	5,600.00	
	- ทาฝ้ายากันปลวก	19	ตร.ม.	40.00	760.00	30.00	570.00	1,330.00	
11	งานประตู่ หน้าต่าง								
	- ป 1 ประตูเหล็กยึด ขนาด 2.40 x 2.40 ม.	1	ชุด	6,000	6,000.00	500.00	1,650.00	7,650.00	
	- ช่องลมเหล็กแผ่นบานเลื่อน	3	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- เกล็ดไม้ระบายอากาศजू	2	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	รวม							691,634.80	

ประมาณการโดย



(นายเผด็จศึก ไพค่านาม)


นายช่างโยธา ตรวจ




(นายจรูญ ภูมิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการราคากลางได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นเหมาะสมที่จะนำไปพิจารณาจัดจ้างได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมคิด ดิษพันธ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจรรยา ภูมิพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเผด็จศึก ไพค่านาม)

ประมาณการโดย  นายช่างโยธา
(นายเผด็จศึก ไพค่านาม)

ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจรรยา ภูมิพันธ์)

เห็นชอบ  ปลัดเทศบาล
(นายไกรทอง ศิริบำรุง)

อนุมัติ  นายกเทศมนตรีตำบลนาใน
(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)