



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน _____

ที่ สน ๕๔๖๐๓/ _____ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ _____

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ บ้านอุนดง หมู่ที่ ๑ _____

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้รับหนังสือจากที่ทำการกำนันตำบลนาใน ที่ _____ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อระบายน้ำ ด้วยประชาชน หมู่ที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาลำบากมาก ซึ่งในช่วงฝนตกมีน้ำฝนและน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชนไหลมาซึ่งบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีร่องระบายน้ำช่วงหน้าบ้านของนายประมวล แก้วดารารถึงหน้าบ้านนายบรรลอน แก้วดารา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น บ้านอุนดง หมู่ที่ ๑ พบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก เชื่อมกับทางหลวงชนบท ๒๐๕๒ (สามแยกใกล้วัดโพธิธรรม บ้านอุนดง หมู่ที่ ๑) ในช่วงที่มีฝนตกมีน้ำฝนและน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชนไหลมาซึ่งบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีร่องระบายน้ำช่วงหน้าบ้านของนายประมวล แก้วดารารถึงหน้าบ้านนายบรรลอน แก้วดารา ทำให้เกิดร่องน้ำ ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาลำบาก

ทั้งนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลนาใน ได้ออกสำรวจและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๓. ขอกฎหมาย

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๑ (๘))

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาดังตั้ง

๔.๒ เห็นควรพิจารณานำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....สำรวจ

(นายอาทิตย์ นรบุตร)


ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประมาณราคา

(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสมคิด ดิษพันธุ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาใน



(นายสมคิด ดิษพันธุ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



(นายชาติชาย โถตันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

ที่ทำการกำนันตำบลนาใน
อำเภอพรหมานิคม
จังหวัดสกลนคร 47130

23 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อระบายน้ำ

เรียน นายกรัฐมนตรีตำบลนาใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปถนนตรงจะวางท่อระบายน้ำ

ด้วยประชาชน หมู่ 1 ตำบลนาใน อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รับความเดือดร้อนใน
การสัญจรไปมาลำบากมาก ซึ่งในช่วงฝนตกน้ำไหลมาจากหมู่บ้านไม่มีท่อระบายน้ำในช่วงหน้าบ้านของนาย
ประมวล แก้วดาราดังหน้าบ้านนายบรรลอน แก้วดาราด

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาในช่วยพิจารณางบประมาณใน
การวางท่อระบายน้ำในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน นายกรัฐมนตรี
- ที่ขอเปิดเรื่องให้
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางรัฐณัฐกานต์ โพธิ์ศรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมคิด คัชพันคำ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายก
ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๘ ๖ ๙.๑.๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย โสมชัย)

สท.เขต 1

(นายสมหมาย โสมชัย)

สท.เขต 1

(นายภูไท ภูษาทอง)

กำนันตำบลนาใน

(นายสมคิด คัชพันคำ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการนายก

ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๘ ๖ ๙.๑.๖๔

- คำสั่งนายก อบต.นาใน

(นายสมคิด คัชพันคำ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการนายก



អាយ ជីវិត ស្រែចម្ការ

ស.វ. ២៤៣ ១

អាយ ជីវិត ស្រែចម្ការ

ស.វ. ២៤៣ ១.

ราชการ เทศบาลตำบลนาใน

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาใน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางหลวงชนบท สน.2052 บ้านหนองไขววาลัย-บ้านอุนตง หมู่ที่ 10,1 ตำบลนาใน

อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาใน แบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 3/2559

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	447,378.50	1.3795	617,158.64	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานแลท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการมาตรฐาน	1	ป้าย		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			617,158.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			617,100.00	
	(ตัวอักษร)	หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ 300 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,057 บาท/เมตร

ประมาณการโดย



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)

เห็นชอบ



รองปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ดิษพันลำ)

อนุมัติ



นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

(นายชาติชาย โถตันคำ)

ณราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน วางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อดัก
จำนวน 31 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง สายทางหลวงชนบท สน.2052 บ้านหนองไขววาลัย-บ้านอุนตง หมู่ที่ 10,1 ตำบลนาใน อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลนาใน แบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 3/2559

ประมาณการโดย นายเผด็จศึก ไพคำนาม ประมาณการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
1	งานดินขุด - ดินถม	300	ม ³			90	27,000	27,000.00	
2	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	269	ท่อน	448	120,512	120	32,280	152,792.00	
	มอก.ชั้น 3 Ø 0.40x1.00 ม.						-	-	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	27	ถุง	135	3,645.00	40.50	1,093.50	4,738.50	
4	บ่อดักขนาดกว้าง0.80 ม.ยาว1.00 ม.								
5	สูงเฉลี่ย 1.20 ม. พร้อมฝาปิด	31	บ่อ	5,350	165,850	1,500	46,500.0	212,350.00	
5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองพื้นท่อ	18	ม ³	1,800	32,400.0	306	5,508.00	37,908.00	
	และบ่อดัก								
6	ทรายหยาบ	3	ม ³	480	1,440.00	50	150.00	1,590.00	
7	งานรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	4	ตร.ม.			150	600.00	600.00	
8	เทคอนกรีตเสริมเหล็ก	4	ตร.ม.	400	1,600.00	100	400.00	2,000.00	
9	ยางมะตอยสำเร็จรูปหนา 0.05 เมตร	40	ถุง	100	4,000.00	10	400.00	4,400.00	
10	ระบบท่อเมนประปา	1	รายการ	3000	3,000.00	1000	1,000.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							447,378.50	

ประมาณการโดย


(นายเผด็จศึก ไพคำนาม)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ


(นายสมคิด ดิษพันลำ)

รองปลัดเทศบาล

อนุมัติ


(นายชาติชาย โกตันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

รูปภาพสภาพถนน คสล.สายอ่างเก็บน้ำห้วยเปือกเชื่อมทางหลวงชนบท 2052




นาย อภิเดช นาม ()
ผู้ช่วยช่างเทคนิค

-สำเนาฉบับ-



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลนาใน
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

